

## 平成26年度 公共工事等一覧表(変更)

住民福祉課

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
委託	番号制度に伴うシステム改修	明和町役場	(株)両毛システムズ	群馬県桐生市広沢町3丁目4025番地	システム改修	2,055,000円	H26.10.20～H27.3.31	システム構築変更に伴う減額
						1,884,000円	H26.10.20～H27.3.31	
建築	平成26年度 明和町老人福祉センタートイレ・浴室等改修工事	新里311-3	荒井建設(株)	群馬県邑楽郡明和町大佐貫687番地	男女トイレ改修工事 男女脱衣室改修工事 男女浴室改修工事	17,172,000円	H26.12.25～H27.3.25	男子浴室廊下側壁の修繕工事を追加したため
						17,528,400円	H26.12.25～H27.3.31	

環境水道課

建設コンサルタント	明和町公共下水道事業枝線管渠実施設計(26-14工区)	矢島大佐貫	都市開発設計(株)	前橋市新前橋町14-26	管渠実施設計 VUφ150mm L=2,016.8m VPφ200mm L=550.2m	17,928,000	H26. 6. 9～H27. 2.20	開削部分の設計量が増えたことによる増額変更
						18,986,400	—	
地質調査	明和町公共下水道事業地質調査業務委託(26-14工区)	矢島大佐貫	三陽技術コンサルタント(株)	前橋市天川大島町3-8-3	地質調査ボーリング3箇所	3,726,000	H26. 6. 9～H26.10.15	ボーリング調査項目の変更による増額変更
						3,758,400	H26. 6. 9～H26. 9.15	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(26-15-14工区)	矢島	(有)司建設	明和町中谷100	開削工法 VUφ150mm L=128.3m	19,224,000	H26. 7. 14～H26.10.31	地盤改良工が不要となったこと、及び施工延長が減工となったことによる減額
						10,314,000	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(26-15-16工区)	矢島	(有)明石工業	明和町新里856-3	開削工法 VUφ150mm L=109.8m VPφ200mm L=49.0m	19,440,000	H26. 7. 14～H26.10.31	地盤改良工が不要となったことによる減額
						17,139,600	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(26-14-4工区・その1)	田島	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	開削工法・推進工法 VPφ200mm L=121.8m	17,604,000	H26. 7. 14～H26.11.25	施工延長が増工になったこと、及び取付推進工が2箇所増工になったことにより増額
						19,342,800	—	

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	明和町公共下水道事業明和3号幹線管渠築造工事(26-14-8工区)	田島	(有)司建設	明和町中谷100	推進工法 VPφ200mm L=85.3m	19,872,000	H26. 8. 4~H27. 1.15	県道施工のため交通誘導員が増工したことによる増額
						20,034,000	H26. 8. 4~H26. 11.20	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(26-15-17工区)	矢島	(有)司建設	明和町中谷100	推進工法 VPφ200mm L=51.0m	18,576,000	H26. 9.22~H26.12.15	推進部の地層が礫及び玉石層であり、推進機の変更に伴う増額
						20,638,800	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(26-14-6工区・その1)	田島	真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207	開削工法 VUφ150mm L=210.7m	18,036,000	H26.10.10~H27. 1.30	地盤改良工が不要となったことによる減額
						13,554,000	H26.10.10~H27. 2.20	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(26-14-6工区・その2)	田島	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	開削工法 VUφ150mm L=308.0m	14,904,000	H26.10.10~H27. 2.20	施工延長が増工になったこと、及び公共枿が増工になったことによる増額
						15,357,600	—	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(26-15-10工区)	大佐貫 矢島	荒井建設(株)	明和町 大佐貫687	推進工法 VPφ200mm L=113.0m	26,460,000	H26.11.13~H27. 2.20	122号線の道路改良工事と同時施工となり、工程の調整により交通誘導員が減工したことによる減額
						25,650,000	H26.11.13~H27. 3. 5	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(26-15-18工区)	矢島	(有)明石工業	明和町新里856-3	推進工法 VPφ200mm L=60.0m	14,688,000	H26.11.13~H27. 2.20	推進部の地層が礫及び玉石層であり、推進機の変更に伴う増額
						17,269,200	H26.11.13~H27. 1.30	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(26-14-7工区・その1)	田島	(有)司建設	明和町中谷100	開削工法 VUφ150mm L=35.6m	4,536,000	H27. 1.20~H27. 2.25	マンホールを減工したことによる減額
						4,222,800	—	

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(26-2-4工区)	新里	(有)明石工業	明和町新里856-3	開削工法 VUφ150mm L=41.76m	3,024,000	H27. 1.20~H27. 2.25	施工延長が減工したことによる減額
						2,937,600	—	
土木	明和町公共下水道事業明和町中谷地区マンホールポンプ電気設備移設工事	中谷	(有)司建設	明和町中谷100	中谷地区 マンホールポンプ移設 1式	6,372,000	H26.10.10~H27. 2.10	使用材料の減工に伴う減額
						6,091,200	H26.10.10~H27.3.5	
土木	県道今泉館林線下水道配水管布設替工事	千津井	(有)司建設	明和町中谷100	配水管布設工事 ダクタイル鋳鉄管φ100 L=264.4m 硬質塩化ビニル管φ50 L=30.7m 分水取り出し 9箇所	12,420,000	H26.11.25~H27.2.13	既設管の位置確認による掘削費の増加、安全確保による交通誘導員の増加
						13,284,000	H26.11.25~H27.3.20	
土木	町道53号線下水道配水管布設替工事	下江黒	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	配水管布設工事 ダクタイル鋳鉄管φ100 L=395.1m ダクタイル鋳鉄管φ75 L=12.8m 分水取り出し 5箇所	17,820,000	H26.11.25~H27.2.27	他事業工事との同時施工による掘削費の削減
						17,172,000	H26.11.25~H27.3.27	

経済建設課

造園	平成26年度 単独公共町道66号外8線街路樹維持管理業務委託	大輪・外2	(株)新緑造園 土木	千代田町大字福島 642-33	【月1回】:12回 雑草抜取【年3回+年2回】: 6036.8m2 防除【年3回】高木:1,065本 中木:459本 寄植: 3572.7m2 施肥【年2回】高木:657本 中木:306本 寄植: 2339.2m2 剪定【年1回】高木・中木:1 式 寄植:1190.9m2 伐採(新里地内):一式 伐採(南大島地内):一式 切枝処分(資材置場):一式 交通誘導員:6人日	2,916,000	H26.5.16~H27.3.31	官地に生えた木の伐採・処分と町資材置場にストックしてある切枝の処分を行ったため。
						3,088,800		

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	平成26年度 単独公共 町道3-384号線 道路改良工事	須賀・外1	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:20.6m L型擁壁:30.7m ボックスカルバート:8.6m 表層工:80.2㎡	5,238,000	H26.5.16~H26.8.8	県道との取り付け舗装を県で施工したため
						5,119,200		
土木	平成26年度 単独公共 町道60号外1線 舗装補修工事	南大島・外2	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:379.1m 切削工:4,713.6㎡ 表層工:2,534.4㎡ 轍掘れ切削:1,020.4㎡	20,412,000	H26.5.21~H26.9.16	轍掘れ切削面積が増えたため
						20,476,800		
委託	平成26年度 社会資本 整備総合交付金 橋梁補修設計業務委託	大輪・外1	三陽技術コンサルタンツ(株)	前橋市天川大島町 3-8-3	橋梁補修設計:2橋	3,229,200	H26.6.16~H26.9.30	詳細調査を実施したため
						3,499,200		
土木	平成25年度繰越事業 単独公共 町道1-204号線 道路改良工事	千津井	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:215.5m 自由勾配側溝:351.3m 土留型自由勾配側 溝:46.0m 暗渠工:12.7m、集水柵:2基 上層路盤工:962.8㎡ 畦畔ブロック撤去・再設:13.4m	13,284,000	H26.8.4~H27.2.27	製品を変更したため
						13,791,600		
工事	平成26年度 単独公共 町道3号線 溝蓋設置工事	上江黒	(有)明石工業	明和町新里856-3	溝蓋:1,064枚(W=325) 溝蓋:31枚(W=310) グレーチング:49枚 縞鋼板:8枚 外側線:1,704.7m 間詰めコンクリート:2.4m3	7,452,000	H26.10.10~H27.3.17	溝蓋・縞鋼板の設置枚数が増えたため 及び外側線の延伸及び間詰めコンクリートを施工したため。
						7,732,800		
土木	平成26年度 単独公共 町道58号線 側溝整備工事	新里	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:213.2m 自由勾配側溝:91.0m 溝蓋:72枚、グレーチング:9枚 溝蓋(240用):187枚 グレーチング(240用):20枚 集水柵:1基、警戒標識:1基	5,346,000	H26.11.25~H27.3.17	グレーチングの設置枚数が増えたため 及び警戒標識(通学路)を撤去・新設したため
						5,659,200		
ほ装	平成26年度 単独公共 町道66号線 舗装補修工事	大輪	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長:90m 切削工:706㎡ 表層工:706㎡ センターライン:90m 外側線:387.9m パッチング:15t	4,536,000	H26.12.18~H27.3.17	穴埋め等の補修箇所が増えたため
						5,594,400		
土木	平成26年度 農業基盤 整備促進事業 簡易ほ場整備工事	梅原外4地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	簡易ほ場整備3.54ha 明和町梅原外13箇所	1,998,000	H27.2.12~H27.3.20	畦畔撤去の処分量が増加したため
						2,008,800	H27.2.12~H27.3.31	

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	平成26年度 単独公共 川俣駅周辺鉄道敷地内 分筆登記業委託	中谷地内	東日本総合計画(株)	群馬県前橋市大利根町1-37-9	作業計画:1業務 現地調査:1業務 公図等の転写:11,900m2 地積測量図転写:290m2 土地登記記録調査:11,900m2 公図等転写連続図作成:11,900m2 復元測量:2,500m2 境界確認:2,500m2 補助基準点の設置:2,500m2 境界測量:2,500m2 用地境界杭設置:37本 境界点間測量:2,500m2 面積計算:2,500m2 用地実測図原図作成:11,900m2 用地平面図作成:11,900m2 測量に関する報告書:2,500m2 表示・分筆登記申請:7筆 現地調査書:7筆 作業指揮者:2人 列車見張員:4人 打合せ協議書:1式	2,430,000	平成26年5月15日 平成26年7月31日	橋上駅舎および自由通路の実施設計書と現地詳細測量との整合を図った結果、用地境界杭設置本数が当初の30本から37本必要となったため。 また、今回の測量業務等にあたり、東武鉄道(株)の現地立会が必要となり、当初予定していた敷地内作業が1日増加したため、列車見張員等が当初3人から6人に増加したため。
						2,786,400	平成26年5月15日 平成26年7月31日	
土木	平成26年度 単独公共 川俣駅周辺地域整備事業 東口駅前広場等整備工事に伴う土壌調査業務委託	中谷地内	(株)環境科学コーポレーション	群馬県藤岡市浄法寺456	土地利用履歴調査(4,600m2) 現況利用調査、登記履歴調査・住宅地図等調査 地形図等調査、聞き取り調査、報告書作成 土壌調査 土壌ガス採取・分析(ベンゼン):38検体 表層土壌試料採取(鉛):50検体 表層土壌資料分析(鉛):41検体 報告書作成 ボーリング調査:9m ベンゼン:11検体	2,376,000	平成26年8月4日 平成26年10月31日	旧橋本産業(株)用地の地歴調査を実施し、群馬県環境保全課と協議したところ、地歴調査対象地の追加及び鉛分析の追加調査が必要となったため。 また、旧橋本産業(株)用地の土壌ガス採取・分析をしたところ、ベンゼン詳細分析の追加調査が必要となったため。
						3,747,600	平成26年8月4日 平成26年12月12日	

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	平成26年度 単独公共 大輪公園・やじま公園・外2植栽維持管理業務委託	大輪・外2地内	(有)君島造園	群馬県邑楽郡千代田町大字新福寺455番地1	【大輪公園、やじま公園】 除草剤散布:1式、手取り除草:1式、消毒:1式、施肥:1式、芝刈り込み:1式、剪定:1式、トイレ清掃:1式 【明和第三工業団地公園予定地】 除草剤散布:1式、除草:1式、施肥:1式、芝刈り込み:1式 【グリーンバンク予定地】 除草:1式	3,618,000	平成26年5月15日 平成27年3月31日	大輪公園及びやじま公園内のトイレ(2箇所)の清掃業務を行う必要が生じたため。
					3,769,200	平成26年5月15日 平成27年3月31日		
土木	平成26年度 単独公共 庁舎・外1植栽維持管理業務委託	新里・外1地内	多田造園	群馬県邑楽郡明和町上江黒994番地	【庁舎】 除草剤散布:1式、手取り除草:1式、消毒:1式、施肥:1式、芝刈り込み:1式、剪定:1式、種まき:1式 【谷田川廃河川敷】 除草:1式 【橋本産業跡地】 除草:1式	2,808,000	平成26年5月15日 平成27年3月31日	空き地除草工の追加、消毒(高木)の回数(数量)の増加、堤防除草工の回数(数量)が減少したため。
					2,635,200	平成26年5月15日 平成27年3月31日		
土木	平成26年度 単独公共 桜並木路・桜中央公園・スズカケ公園植栽維持管理業務委託	田島・外3地内	(有)キムケン	群馬県邑楽郡明和町下江黒216番地	除草剤散布:1式、手取り除草:1式、消毒:1式、施肥:1式、芝刈り:1式、剪定:1式、枝下ヤゴ取り:1式、種まき:1式、トイレ清掃:1式	2,592,000	平成26年5月15日 平成27年3月31日	大輪公園及びやじま公園内のトイレ(2箇所)の清掃業務を行う必要が生じたため。
					2,754,000	平成26年5月15日 平成27年3月31日		
土木	平成26年度 単独公共 谷田川廃河川敷土砂掘削工事	南大島地内	(有)明石工業	群馬県邑楽郡明和町新里216番地	掘削・運搬:628.0m <sup>3</sup> 、敷砂利:660.0m <sup>2</sup> 、高質塩化ビニール管:12.0m、転落防止柵:1式、立入防止柵:1式、雑木伐採:1式	2,538,000	平成27年2月25日 平成27年3月27日	掘削・運搬土量の変更、敷鉄板から天端敷砂利への変更、転落防止柵(ガードレール)から(単管パイプ)への変更、盛土工の取り止めを行ったため。 また、硬質塩化ビニール管設置、雑木伐採、立入防止柵を追加したため。
					2,343,600	平成27年2月25日 平成27年3月27日		