

## 令和3年度 公共工事等一覧表(変更)

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
造園	令和3年度 単独公共 町道60号外6線 街路 樹維持管理業務委託	大輪外3地内	(株)群馬緑営	千代田町福島 442-1	管理延長:2,749.7m 巡回 【月1回】:12回 雑草抜取:4,099.7m2 防除【年3回】高木:795本 中 木:147本 寄植:1,440.9m2 施肥【年2回】高木:530本 中 木: 98本 寄植: 960.6m2 剪定【年1回】高木:265本 中 木: 49本 寄植: 480.3m2 サルスベリ:22本 枯損木撤去:2本 歩道除草・雑木伐採:1式	6,589,000	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	当初の予定よりも、巡回の結果、枯木の 撤去の必要があったこと。また住民要望 により歩道部の除草及び雑木伐採工が 増加したことによる増額
						6,919,000	-	
土木	令和2年度繰越事業 単独公共 町道3-281 号線 道路改良工事	大輪地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:42.2m 車道幅員:4.25m~4.5m 自由勾配側溝:41.8m BOXカルバート:4.7m 路床置換:91.2m3 上層路 盤:182.4m2 表層:184.4m2 外側線:100.0m 上水道管布設替:一式	3,740,000	令和3年6月24日から 令和3年10月29日まで	道路を掘削した結果、水道管が浅い箇 所に埋まっており、工事の支障となっ てしまう。よって水道管の布設替え工 事を行う必要があったため増額
						4,356,000	-	
土木	令和3年度 社会資本 整備総合交付金 町道 1-447号線 道路改良 工事	斗合田地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:22.1m 車道幅員:4.0m U型側溝:21.9m 集水樹:1基 下層路盤:80.1m2 上層路盤:80.1m2 表層:80.1m2 外側線:52.1m 交通誘導員:10人 土留工:1式 排水工:1式 防護柵工:1式	1,958,000	令和3年9月6日から 令和3年12月17日まで	道路内の排水管の布設替えや農地から の土の流出を防ぐ土留設置を行う必要 があったため増額
						2,343,000	-	

建設コンサルタント	令和3年度 社会資本整備総合交付金 町道2-267号線 測量設計調査業務委託	中谷地内	(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町4221-13	延長:170.0m 路線測量:0.17km 用地測量:5600.0m <sup>2</sup> 道路詳細設計:0.17km CBR試験:1式 配合設計:1式	4,356,000	令和3年10月14日から 令和4年2月28日まで	当初の予定よりも、詳細調査等の結果、スウェーデン式サウンディング試験業務が減少したため減額
					4,235,000	令和3年10月14日から 令和4年3月31日まで		
土木	令和3年度 社会資本整備総合交付金 町道1-230号線 道路改良工事	千津井地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	延長: 87.6m 幅員:4.0m 側溝: 66.6m 上層路盤:330.5m 表層: 330.5m	6,930,000	令和3年10月29日から 令和4年3月14日まで	残土積み込み及び、沿線宅地との境界壁を設置する必要があったため増額
					7,579,000	令和3年10月29日から 令和4年3月31日まで		
土木	令和2年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道1-226号外1線 道路改良工事	千津井地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長: 197.2m 幅員:4.0m 側溝: 202.5m 下層路盤: 788.6m <sup>2</sup> 上層路盤: 788.6m <sup>2</sup> 表層: 788.6m <sup>2</sup>	15,730,000	令和3年11月29日から 令和4年3月14日まで	当初の予定よりもアスファルト舗装工の数量が増加したため増額
					16,467,000	令和3年11月29日から 令和4年3月31日まで		
土木	令和3年度 単独公共町道66号線 舗装補修工事	大輪地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	延長:400.0m 舗装幅員:7.8~10.6m 路面切削:3579.3m <sup>2</sup> 基層:3,579.3m <sup>2</sup> 表層:3640.4m <sup>2</sup> 外側線:775.0m ポストコーン:30本 交通誘導員:62人日	39,050,000	令和3年3月25日から 令和3年6月30日まで	詳細調査の結果、舗装補修箇所保護のための表層擦り付けの追加等、施工数量が増加したため増額
					39,358,000	-		
土木	令和3年度 単独公共町道2-276号外1線 道路改良工事	新里地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	・町道2-276号線 延長:86.1m 自由勾配側溝:76.2m ボックスカルバート:8.4m 集水樹:3箇所 上層:132.5m <sup>2</sup> 表層:508.8m <sup>2</sup> ・町道2-280号線 延長:37.9m 自由勾配側溝:65.5m 集水樹:1箇所 上層:123.9m <sup>2</sup> 表層:215.3m <sup>2</sup> 下水道管撤去:34.3m 下水道管新設:27.9m 交通誘導員:71人日	20,900,000	令和3年11月1日から 令和4年3月18日まで	当初、自由勾配側溝の深さをH=900としていたが、現地を詳細測量したところ、H=600~700の製品で対応でき、残土処理についても、現場近くで処理できたため残土の運搬距離は短くなったため減額
					19,987,000	-		

土木	令和3年度 単独公共 町道2-284号線 道路 改良工事	新里地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	道路改良工事(延長: 103.4m 幅員:7.3m) 自由勾配側溝:82.1m 集水樹:3箇所 高上げ側 溝:3.0m 舗装工:(車道)下層: 183.9m2 上層:183.9m2 表 層:770.0m2 (歩道)下層:37.7m2 区画線:815.1m(外側線,破 線,停止線,止まれ等)	21,560,000	令和3年8月11日から 令和4年1月31日まで	道路勾配を両勾配から片勾配へと変更 したことで、側溝工の数量を減少した。 また電柱の抜柱が遅れ施工が不可と なったため、カルバート工の数量が減少し たことによる減額
						19,844,000	令和3年8月11日から 令和4年3月31日まで	
土木	令和3年度 単独公共 町道2-510号線 道路 改良工事	新里地内	(有)司建設	明和町中谷100番 地	延長:92.4m U型側溝:90.6m 集水樹:1箇所 下層路盤:331.0m2 上層路盤:331.0m2 表層:331.0m2 外側線:180.5m 既設マンホール鉄蓋調整:1式	5,390,000	令和3年11月29日から 令和4年3月31日まで	請負業者による現地測定の結果、当初 より工事延長が短くなり、それによりU型 側溝の施工延長、表層及び路盤工の面 積が減少し、残土処分においても本路 線隣接地で処分できたため減額
						4,994,000	-	
土木	令和3年度 単独公共 町道19号線 道路改良 工事	入ヶ谷地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687 番地	延長:124.7m 落蓋式側溝:105.1m 下層路盤:248.7m2 上層路盤:248.7m2 表層:693.0m2 外側線:290.0m 排水管接続、水道管引込、 抜根処分:1式	11,550,000	令和3年11月29日から 令和4年3月31日まで	物件補償の対象とならない抜根や上水 道の量水器移設を本工事に含めて実施 したため増額
						11,781,000	-	
土木	令和3年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠築造工事(33-15-1 工区)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番 地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=51.30m	14,630,000	令和3年6月24日から 令和3年8月30日まで	公共樹の増設に伴う増額
						15,895,000	-	
土木	令和3年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠築造工事(33-16-1 工区)	大佐貫地内	(有)司建設	明和町中谷100番 地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=46.70m	13,420,000	令和3年7月29日から 令和3年10月8日まで	公共樹の増設に伴う増額
						13,431,000	-	
土木	令和3年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠築造工事(33-7-1工 区)	南大島地内	河本工業(株)	館林市北成島町 2544番地	推進工法 RSφ250 路線延長 L=49.99m	25,960,000	令和3年7月29日から 令和4年1月28日まで	鉄道軌道下に係る作業日数の減少に 伴う減額
						23,342,000	-	
土木	令和3年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠築造工事(33-4-1工 区)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687 番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=60.00m	16,830,000	令和3年8月11日から 令和3年11月1日まで	公共樹の増設及び交通誘導員の増加 に伴う増額
						18,238,000	-	

土木	令和3年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(33-16-2工区)	大佐貫地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=48.30m	12,650,000	令和3年8月27日から 令和3年11月24日まで	公共樹の増設に伴う増額
						12,925,000	-	
土木	令和3年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(33-9-1工区)	中谷地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=40.18m 開削工法 PRPφ150 路線延長 L=89.50m	17,600,000	令和3年9月22日から 令和4年1月14日まで	穀等の処分に伴う増額
						19,140,000	-	
土木	令和3年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(33-15-4工区)	矢島地内	(有)明石工業	明和町新里856番地3	推進工法 VPφ200 路線延長 L=64.00m	11,220,000	令和3年9月22日から 令和4年1月14日まで	開削工法から推進工法に変更したことに伴う増額
						13,475,000	-	
土木	令和3年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(33-15-2工区)	矢島地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=32.00m 開削工法 PRPφ150、200 路線延長 L=152.79m	17,490,000	令和3年10月14日から 令和4年2月17日まで	マンホールの追加に伴う増額
						19,481,000	-	
土木	令和3年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(33-16-2工区・その1)	大佐貫地内	(有)司建設	明和町中谷100番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=58.00m	14,850,000	令和3年11月1日から 令和4年2月17日まで	マンホールの削減に伴う減額
						14,278,000	-	
土木	令和3年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(33-4-2工区)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	推進工法 VPφ200 路線延長 L=36.67m	12,650,000	令和3年11月29日から 令和4年2月25日まで	公共樹の増設に伴う増額及び工期延長
						13,189,000	令和3年11月29日から 令和4年3月25日まで	
土木	令和3年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(33-15-3工区)	矢島地内	(有)明石工業	明和町新里856番地3	開削工法 PRPφ150 路線延長 L=60.00m	4,620,000	令和3年11月29日から 令和4年2月25日まで	交通誘導員の増加に伴う増額
						4,774,000	-	

造園	令和3年度 単独公共 ふるさとの広場・外1箇所 植栽維持管理業務 委託	新里・外2地内	(有)キムケン	明和町下江黒216	【ふるさとの広場Aゾーン(新里・南大島地内)】 高中木:181本 低木: 471.8m2 生垣:271.0m 芝 生:1,845.0m2 花壇:3.0m2 インターロッキ ング:242.0m2 剪定・刈込 み(強剪定):一式 【ふるさとの広場Bゾーン(新 里・南大島地内)】 高中木:129本 低木: 441.5m2 生垣:193.1m 芝 生:203.0m2 花壇:12.0m2 グラウンド: 10,066.0m2 インターロッキ ング:890.0m2 剪定・刈込み(強剪定):一 式	7,678,000	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	ふるさとの広場Aゾーン,Bゾーンの高 木の強剪定及び伐採による増額
					【ふるさとの広場Cゾーン(新 里・南大島・田島地内)】 高中木:306本 低木: 1,531.4m2 生垣:339.0m 芝生:4,400.0m2 花壇:8.6m2 インターロッキ ング:3,084.0m2 【清掃】 外堀:320.0m せせらぎ: 50.0m 【役場(新里・南大島地内)】 高中木:177本 低木: 616.7m2 生垣:33.6m 芝 生:3,408.4m2 インターロッキング:950.0m2 空地:617.1m2	9,768,000	-	

造園	令和3年度 単独公共 公共施設 クビアカツ ヤカミキリ対策植栽維 持管理業務委託	新里・外7地内	(有)キムケン	明和町下江黒216	【もったいない東館(千津井 地内)】 桜管理本数:6本 桜被害 本数:3本 【地域活動支援センター・老 人福祉センター(新里地 内)】 桜管理本数:8本 桜被害 本数:6本 【街路樹(大輪地内)】 桜管理本数:17本 桜被害 本数:11本 【役場庁舎及び町内各公園 (新里・南大島・上江黒・田 島・矢島・大輪地内)】 桜管理本数:392本 桜被害 本数:209本 被害木伐採:4本 【町内学校(新里・千津井・ 川俣・田島地内)】 桜管理本数:66本 桜被害 本数:36本	3,729,000	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	公園植栽維持管理業務においても同一 業者が請け負っており、業務の効率化 を図ることができたため見回り業務の日 数の減少による減額
					3,344,000	-		
造園	令和3年度 単独公共 大輪公園・外1箇所 植栽維持管理業務委 託	大輪地内	(株)新栄造園	館林市上三林町乙 1592-1	【大輪公園(大輪地内)】 高中木:55本 低木: 291.7m2 生垣:186.2m 芝生:2,864.0m2 花壇: 0.8m2 グラウンド: 4,550.0m2 インターロッキング・その他: 1,420.0m2 空地:788.5m2 支障木伐採:2本 【明和第三工業団地公園予 定地(大輪地内)】 芝生:2,914.9m2 除草: 8,537.5m2	3,245,000	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	クビアカツヤカミキリシの被害を受け立 ち枯れをしている桜と、公園に隣接する 町道部等で通行の支障となっている雑 木の伐採をしたことによる増額
					3,594,800	-		
建築	令和2年度繰越事業 新型コロナウイルス感 染症対応地方創生臨 時交付金事業 明和町 立明和こども園空調設 備改修工事	田島地内	(株)神寛	館林市松原2丁目 6-26	空調設備 天井吊型(シングル)計27台 ルームエアコン 計 4台	43,670,000	令和2年12月24日から 令和3年3月26日まで	空調設備の集中管理に伴う配線工事の 追加、各室天井に既存の煙探知機等の 撤去再設に伴う工事費の増額
					合計31台	43,956,000	令和2年12月24日から 令和3年5月31日まで	
建築	令和2年度繰越事業 新型コロナウイルス感 染症対応地方創生臨 時交付金事業 明和町 立明和こども園換気設 備設置工事	田島地内	(株)神寛	館林市松原2丁目 6-26	換気設備 全熱交換器 天井埋込型 計5台 天井カセット型18台	13,750,000	令和2年12月24日から 令和3年3月26日まで	換気設備設置に伴う屋根裏配管の配置 の変更、各室に二酸化炭素排出量計測 器を設置したことによる工事費の増額
					合計23台	15,059,000	令和2年12月24日から 令和3年5月31日まで	

燃料類	令和3年度 明和町立 学校給食センター灯油 購入	川俣地内	館林液化ガス (株)	館林市新宿1-2-1	灯油(白灯油JIS規格1号)1 リットルの単価	91.3	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	中東情勢の悪化、コロナ禍による経済 停滞等の影響により、市場価格が上昇 したことによる増額
						113.3	-	
燃料類	令和3年度 明和町 B&G海洋センター灯油 購入	新里地内	館林液化ガス (株)	館林市新宿1-2-1	灯油(白灯油JIS規格1号)1 リットルの単価	91.3	令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	中東情勢の悪化、コロナ禍による経済 停滞等の影響により、市場価格が上昇 したことによる増額
						113.3	-	
土木	令和2年度 明和矢島 地区造成事業 配水管 布設工事	矢島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	施工延長 L= 966.3m GX形(S種)ダクタイル鋳鉄 管 φ150mm L= 849.9m GX形(S種)ダクタイル鋳鉄 管 φ100mm L= 7.1m GX形(S種)ダクタイル鋳鉄 管 φ75mm L= 64.7m 水道配水用ポリエチレン管 φ75mm L= 29.3m 水道配水用ポリエチレン管 φ50mm L= 13.1m 水道配水用塩化ビニール管 φ50mm L= 2.2m ソフトシール仕切弁(S) φ150mm N= 6 基 ソフトシール仕切弁(S) φ75mm N= 2 基 PE挿し口付ソフトシール仕 切弁 φ50mm N= 2 基 地下式単口消火栓 φ150 mm×φ75mm N= 3 基 空気弁設置工 φ25mm N= 1 基	51,150,000	令和2年11月29日から 令和3年3月29日まで	関係機関との調整に不測の日数を要し たため履行期限を延長。水道管理者と の協議結果により、追加工事を行ったた め増額
						55,363,000	令和2年11月29日から 令和3年9月30日まで	
建設コ ンサル タント	令和元年度 明和東部 工業団地造成事業 造 成設計業務委託	下江黒外地内	技研コンサル (株)	前橋市下小出町一 丁目15番地3	【測量業務】 路線測量4.72km 【土木設計業務】 造成設計27.4ha 調整池修 正設計1箇所 道路詳細設計1.93km 歩 道詳細設計0.91km 上水道管新設詳細設計 1,370m 平面交差点設計2箇所 伏 せ越し部詳細設計1式 申請書作成1式 地質調査 業務1式	38,280,000	令和2年1月29日から 令和2年9月30日まで	関係機関との調整に不測の日数を要し たため履行期限を延長。分譲計画に合 わせて造成計画を変更したことによる増 額
						38,775,000	令和2年1月29日から 令和4年3月31日まで	