

令和6年度 公共工事等一覧表(変更)

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
委託	令和6年度 単独公共 町道2-514号線 測量設計業務委託	田島地内	(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町 4221-13	計画延長:80.0m 4級基準点:3点 3級水準点:0.7km 現地測量:0.005km2 路線測量:0.08km 用地測量:2,688m2～ 3,771m2 復元測量・補助基準点設 置:2,688.4m2 道路詳細設計:0.08km	4,268,000	令和6年7月26日から 令和6年11月29日まで	測量業務の数量が確定したため減額。
						4,147,000	令和6年7月26日から 令和7年1月31日まで	
委託	令和6年度 単独公共 町道3-115号線 測量設計業務委託	矢島 地内	(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町 4221-13	計画延長:250.0m 路線測量:0.25km 面積計算:1,439.32m2 地積測量図作成:1筆 道路詳細設計:0.25km	4,378,000	令和6年9月27日から 令和7年2月28日まで	実施数量に合わせ地積測量図作成数 の変更のため減額。
						3,619,000	令和6年9月27日から 令和7年3月31日まで	
委託	令和6年度 単独公共 町道3-171号外1線 測量設計業務委託	大佐貫 地内	技研コンサル(株)	前橋市国領町2- 21-12	計画延長:230.0m 4級基準点:5点 3級水準点:0.16km 現地測量:0.022km2 路線測量:0.23km 用地測量:310m2～ 16,500m2 道路詳細設計:0.23km	8,140,000	令和6年7月26日から 令和6年11月29日まで	境界確認のため復元測量を追加しま す。 また、測量業務の数量が確定したため 減額。
						7,612,000	令和6年7月26日から 令和7年3月31日まで	
委託	令和5年度繰越事業 社会資本整備総合交付 金 東部工業団地線外1線 道路案内標識設計業務 委託	斗合田外地内	技研コンサル (株)	前橋市国領町2- 21-12	・道路案内標識:3基	1,760,000	令和6年5月28日から 令和6年7月31日まで	関係機関との調整により、設置数量の 変更が生じたため減額。
						1,496,000	—	

土木	令和6年度 単独公共 町道56号外9線 区画線設置工事	千津井外7地 内	(株)日装	大泉町大字寄木戸 121	外側線 : 3,959.0m センター破 線 : 25.0m ドット : 89.5m 停止線 : 44.3m セブテラ : 37.1m 十字マーク : 40.0m T字マーク : 78.0m タップライン : 92.0m 区画線消去 : 36.7m	4,565,000	令和6年5月28日から 令和6年8月30日まで	数量が確定したため実施数量への変 更に加え、区画線の設置箇所を追加 をしたため増額。
					5,489,000	—		
土木	令和6年度 単独公共 町道19号外5線 溝蓋設置工事	大輪外3地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	施工延長 L=295m(側溝幅30cm) コンクリート側溝蓋 534枚 グレーチング 30枚 L=332m(側溝幅40cm)原材 料支給分含む コンクリート側溝蓋 589枚 グレーチング 38枚 L=166m(側溝幅39cm) コンクリート側溝蓋 296枚 グレーチング 19枚	5,995,000	令和6年5月28日から 令和6年9月30日まで	事故等が発生した箇所について、溝 蓋の整備を要望された路線があり、現 地確認した結果早期の設置が必要で あり追加したため。
					6,996,000	—		
土木	令和6年度 単独公共 町道60号外1線 側溝整備工事	南大島外1地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	施工延長 L=90m 土工一式 自由勾配側溝(土留式含 む) 90m コンクリート蓋 74枚 グレー チング 8枚 舗装工 一式	9,350,000	令和6年10月24日から 令和7年2月28日まで	各路線において設計施工にて実施 したため、下記のとおり追加及び数量 の変更。 ○町道60号線(南大島) ・水路構造物の高さ及び施工範囲の 調整による変更 ・誘導員を実績にあわせ追加するも の。 ○町道2-381号線(梅原) ・舗装工を現地の状況等から面積を 追加するもの。
					12,309,000	令和6年10月24日から 令和7年3月28日まで		
土木	令和5年度繰越事業 社会資本整備総合交付 金 東部工業団地線 道路案内標識設置工事	斗合田外地内	(株)日装	大泉町大字寄木戸 121	大型案内標識設置工 1箇 所	7,920,000	令和6年9月27日から 令和7年2月28日まで	施工前の土質調査により、設計時より 良い土質条件であることを確認できた ため 杭基礎の仕様を変更したため。
					6,501,000	—		

土木	令和6年度 社会資本整備総合交付金 大佐貫大輪線(分割1号) 道路改良工事	大輪地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	【大佐貫大輪線(分割1号) 道路改良工事 L=180m】 ・掘削工:2358.8m ³ ・路床盛土(置換):1810.8m ³ ・カルバート工(300*300):6.0m ・自由勾配側溝(300*300,300*400,300*600):164.5m ・CSB管(φ300*2400):14.4m ・集水桝:2箇所・U型側溝(600*600):40.9m ・歩車道境界ブロック(水抜き、切下):140.2m ・道路舗装(車道・歩道):1991.7m	35,090,000	令和6年6月25日から 令和7年2月28日まで	現地の状況から水路の設計を変更するため、数量の変更が生じたため。
					37,235,000	—		
土木	令和6年度 単独公共町道2-516号線道路整備に係る下水道管渠築造工事	中谷地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	開削工法 φ150PRP 路線延長 L=169.45m 管渠延長 L=165.83m 組立1号マンホール設置工1式 小型(塩ビ製)マンホール設置工1式	18,150,000	令和6年7月26日から 令和7年3月31日まで	地下水の影響を軽減するため、管の埋設深さを当初設計より浅い箇所へ変更したため。
					17,545,000	—		
土木	令和5年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道63号線排水構造物設置工事	矢島外1地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	施工延長 L=420m 道路土工 一式 排水構造物設置工 群馬県型管渠型側溝 300×800外 一式 集水桝 2個 既設構造物取り壊し工 一式	43,780,000	令和6年6月25日から 令和7年1月31日まで	実施工数量に合わせて数量変更。 ・排水構造物の種類・延長を実績に合わせて変更 ・隣接工事との取り合いによる施工面積の変更 ・影響部の取り壊し追加による運搬・処分費等の変更
					47,036,000	令和6年6月25日から 令和7年3月31日まで		
土木	令和5年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道63号線道路改良工事	矢島外1地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長 L=142.6m 幅員W=8.0~12.7m 道路土工 一式 排水物構造設置工(GBX300×400標準部外) 一式 舗装工 表層1180.61m ² 中間層1139.40m ² 基層1139.40m ² 構造物取り壊し工 一式 区画線工 一式	45,100,000	令和6年7月26日から 令和7年1月31日まで	実施工数量に合わせて数量変更。 ・舗装版破砕・処分を現況に合わせ変更 ・舗装工の面積を実績に合わせ変更 ・土質等試験費の追加
					48,895,000	令和6年7月26日から 令和7年3月31日まで		

土木	令和5年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道63号線(分割2号) 道路改良工事	矢島外1地内	渡辺建設(株) 館林支店	館林市本町3-9-5	延長 L=140.0m 幅員W=7.5m 道路土工 一式 排水構造物設置工(GBX300 ×600標準部外)一式 舗装工 992.3㎡(表層、中間 層、基層)、 構造物取り壊し工 一式 区画線工 一式	42,185,000	令和6年8月30日から 令和7年2月28日まで	実施工数量に合わせて数量変。 ・埋設状況から置き換え面積の変更 ・舗装版破碎・処分を現況に合わせ変更 ・舗装工の面積を実績に合わせ変更
					40,667,000	令和6年8月30日から 令和7年3月31日まで		
土木	令和5年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道63号線(分割3号) 道路改良工事	矢島外1地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	延長 L=154.04m 幅員W=6.5m 道路土工 一式 舗装工事 表層 1126.7㎡ 中間層 1126.7㎡ 基層 1126.7 ㎡ 構造物取り壊し工 一式 区画線工 一式	32,560,000	令和6年9月27日から 令和7年2月28日まで	実施工数量に合わせて数量変更。 ・舗装版破碎・処分現況に合わせ変更 ・舗装工の面積を実績に合わせ変更
					35,508,000	令和6年9月27日から 令和7年3月31日まで		
舗装	令和6年度 単独公共 町道11号線 舗装補修工 事	梅原地内	(有)司建設	明和町中谷100	延長:400.0m 幅員:5.2m 舗装版破碎:2,115.9m ² 殻運搬・処分:85.3m ³ 不陸整正:2,115.9m ² 表層:2,115.9m ² 外側線:776.0m	11,330,000	令和6年5月28日から 令和6年8月30日まで	現地の破損状況を考慮し補修範囲を 延伸したため実施数量に合わせ変 更。
					12,452,000	—		
舗装	令和6年度 社会資本整備総合交付金 町道3-187号線 舗装補修工事	須賀地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	・オーバーレイ工:774.7m ² ・殻処分:70.4m ³ ・区画線工 :342.8m	9,900,000	令和6年5月28日から 令和6年9月30日まで	現地の破損状況を考慮して、補修範 囲を拡大したため。
					10,681,000	—		
舗装	令和6年度 社会資本整備総合交付金 町道16号線 舗装補修工事	南大島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	・オーバーレイ工:752.7m ² ・殻処分:58.4m ³ ・区画線工:320.6m	6,490,000	令和6年5月28日から 令和6年9月30日まで	現地の破損状況を考慮して、補修範 囲を拡大したため。
					8,305,000	—		

造園	令和6年度 単独公共 ふるさとの広場・外1箇所 植栽維持管理業務委託	新里外2地内	(有)キムケン	明和町下江黒216	<p>【ふるさとの広場Aゾーン(新里・南大島地内)】 高中木:158本 低木:471.8m² 生垣:271.0m 芝生:1,845.0m² 花壇:3.0m² インターロッキング:242.0m²</p> <p>【ふるさとの広場Bゾーン(新里・南大島地内)】 高中木:131本 低木:441.5m² 生垣:193.1m 芝生:203.0m² 花壇:10.0m² グラウンド:10,066.0m² インターロッキング:890.0m²</p>	9,130,000	令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで	倒木の恐れのある枯木の伐採や通行上支障となる枝の剪定等を追加で実施したことによる増額。
					<p>【ふるさとの広場Cゾーン(新里・南大島・田島地内)】 高中木:278本 低木:1,500.8m² 生垣:339.0m 芝生:4,095.3m² 花壇:8.6m² インターロッキング:3,084.0m² 伐採(桜):4本 強剪定(ケヤキ):5本 強剪定(ケヤキ)、枯木切り取り、強剪定(モクセイ、ウラジロウ、カヤ):一式</p> <p>【清掃】 外堀:320.0m せせらぎ:50.0m</p> <p>【役場(新里・南大島地内)】 高中木:173本 低木:616.7m² 生垣:33.6m 芝生:3,408.4m² インターロッキング:950.0m² 空地:617.1m²</p>	9,867,000	—	

造園	令和6年度 単独公共 大輪公園・外1箇所 植 栽維持管理業務委託	大輪外1地内	(有)君島造園	千代田町新福寺 455-1	【大輪公園(大輪地内)】 高中木:57本 低木:291.7m2 生垣:186.2m 芝生:2,864.0m2 プランター:0.8m2 グラウンド:4,550.0m2 インターロッキング・その他: 1,420.0m2 空地:788.5m2	2,640,000	令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで	現地調査の結果、大輪公園の高 中木の管理本数が増えたことよ る増額。
					【おおぞぬき公園(大佐貫地 内)】 高中木:6本 芝生:2,164.5m2	2,651,000	—	
造園	令和6年度 単独公共 ク ビアカツヤカミキリ対策植 栽維持管理業務委託	大輪外5地内	(株)中島園芸	館林市青柳町379	【防除】 見回り:120時間 薬剤注入:4,061穴 【植栽】 伐根:2本(幹周0.9~1.49m) 伐根:1本(幹周1.5~2.0m) 植栽:22本(シダ'イアケボ'ノ 樹 木3.0m 幹周0.12m) 【伐採】 桜:6本	3,619,000	令和6年4月1日から 令和6年12月20日まで	クビアカツヤカミキリムシの被害を 受け、立ち枯れした桜を伐採及び 伐採したことに伴い桜を植樹した ことによる増額。
						4,125,000	—	
土木	令和6年度明和町公共下水 道事業 枝線管渠築造工事(R6- 4-1504工区)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	推進工法φ200VP 小口径低 耐荷力泥土一工程式 路線延長123.4m 推進延長 120.43m 地盤改良工4箇所18本 立坑築造工 鋼製ケーシング工1箇所 沈設立坑1箇所 人孔築造工2箇所 取付管推進工3箇所	35,200,000	令和6年5月28日から 令和6年10月25日まで	・取付管推進箇所を追加 3箇所 ・坑口工、鏡切工の追加 2→4箇所 ・県道のため、交通員誘導員を増員 43人→77人
						39,226,000	—	
土木	令和6年度明和町公共下水 道事業 枝線管渠築造工事(R6- 4-1504-2工区)	千津井地内	(有)司建設	明和町中谷100	推進工法φ200VP 小口径低 耐荷力泥土圧一工程式 路線延長129.4m 推進延長 126.43m 立坑築造工鋼製ケーシング1箇所 沈設立坑1箇所他 人孔築造工2箇所 公共ます設置工事3箇所 坑口工(沈設立坑1504-1)1箇 所	36,740,000	令和6年5月28日から 令和6年10月25日まで	・交通誘導警備員数が増加したため増 額。 ・公共枿が1ヶ所増加したため、増額。 ・沈設立坑1504-1の坑口工等は、到 達業者による施工とし減額。
						42,295,000	—	

土木	令和6年度明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(R6-4-1528工区)	千津井地内	島田設備工業(有)	明和町南大島 1454-1	推進工法φ200VP小口径低耐荷力泥土一工程式 路線延長66.7m 推進延長63.15m 地盤改良工4箇所 立坑築造工 鋼製ケーシング1箇所 人孔築造工2箇所 道路修繕工1式 取付管及びびます工3箇所	26,070,000	令和6年6月25日から 令和6年10月25日まで	<ul style="list-style-type: none"> ・道路修繕面積の変更 49㎡→102㎡ ・公共ます設置箇所の増加 2箇所→3箇所
						27,071,000	—	
土木	令和6年度 明和矢島地区造成事業 除草業務委託	矢島地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	北区画調整池 面積 A=19,000㎡ 内訳 肩掛け式範囲 A=2,100㎡ ハンドガイド式範囲 A=16,900㎡ 南区画 面積 A=17,000㎡ 内訳 肩掛け式範囲 A=1,500㎡ ハンドガイド式範囲 A=15,500㎡ 除草処分 W=11,780kg	5,335,000	令和6年4月19日から 令和6年12月20日まで	実施数量を精査したところ、雑草処分費が増加したため。
						5,797,000	令和6年4月19日から 令和6年12月20日まで	
土木	令和6年度 明和東部工業団地造成事業 町道52号線道路改良工事(分割1号)	下江黒地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	掘削:1,473.3m ³ 残土処理:1,455.8m ³ 置換:920.0m ³ 畦畔ブロック:91.3m ³ ホックスカルパート:12.0m ² VS側溝:221.0m 現場打集水柵:3基 Co構造物運搬処理:112.1m ³ As殻運搬処理:52.3m ³ 舗装:1,485.1~1,533.4m ² 歩道舗装:410.9m ³ 歩車道境界ブロック:222.9m ³ フェンス撤去・再設置:257.8m ³ 水道管布設替工:一式 仮設フェンス工:一式 敷鉄板設置:一式 土壌調査:3回	48,290,000	令和6年9月27日から 令和7年3月31日まで	水道管布設替工事、残土搬入先の敷鉄板費及び発生土の土壌調査費が必要となったため。
						51,282,000	令和6年9月27日から 令和7年3月31日まで	

土木	令和6年度 明和東部工業団地造成 事業 町道52号線道路改良工 事(分割2号)	下江黒地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	掘削:1,570.9m ³ 残土処 理:1,507.7m ³ 置 換:1,007.2m ³ L型擁壁:6.0m 畦畔ブロッ ク:47.8m ボックスカルパー ト:18.6m VS側溝:225.1m 現場打集 水桝:5基 Co構造物運搬処 理:186.6m ³ As殻運搬処 理:43.2m ³ 舗装:1,569.2~1,678.6m ² 歩道舗装:438.7m ³ 歩車道境界ブロック:236.3m フェンス撤去・再設置:241.4m 水替工:一式 交通誘導 員:40人	44,770,000	令和6年9月27日から 令和7年3月31日まで	コンクリート構造物撤去・処分費の数量増加、交通誘導員配置が必要となったため。
					49,225,000	令和6年9月27日から 令和7年3月31日まで		
土木	令和6年度 明和東部工業団地造成 事業 町道1-178号線道路改良 工事	下江黒地内	(有)司建設	明和町中谷100	土工:一式 側溝工 自由勾配側溝 300*300:300.5m、500*900: 2.4m 集水桝 900*900:1箇所 舗装工 車道:1024.4m ² ・歩 道:205.6m ² 道路付属施設工:一式	36,520,000	令和6年10月24日から 令和7年3月31日まで	水道管布設替工が必要となったため。
					36,586,000	令和6年10月24日から 令和7年3月31日まで		
補償 コンサル タント	令和6年度 明和町役場庁舎西地区 造成事業 物件補償調査業務委託	新里外地内	技研コンサル(株)	前橋市国領町2- 21-12	建物等の調査・算定 建物 2棟、付帯工作物 4 戸、独立工作物 6箇所 その他調査・算定 動産調査 4戸、移転雑費 9 権利者、借家人 1世帯、 居住者・動産・移転雑費(セ ット) 1世帯	5,280,000	令和6年11月28日から 令和7年2月10日まで	現地の状況に応じた変更及び地権者との交渉で必要となる補償算定業務を追加したため。
					6,325,000	令和6年11月28日から 令和7年2月10日まで		